

## Tabela przedmiaru robót

Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR AT-60 0101/01AT-60 0101-01		Rozłożenie i złożenie stanowiska pracy	stan.	15
2	KNR AT-60 0103/01AT-60 0103-01		Wniesienie lub zniesienie sprzętu na pomost roboczy (urządzenie podnośnikowe) - wniesienie i zniesienie	m	69,25
3	KNR AT-60 0305/02AT-60 0305-02		Czyszczenie metodą ablacji elewacji z drewna malowanego o średnim stopniu zanieczyszczenia	m2	1.163,442
4	KNR 19-01 0527/04I9-01 0527-04		Impregnacja gontów przez trzykrotne smarowanie	m2	532,191
5	KNR 19-01 0649/07I9-01 0649-07		Impregnacje grzybobójcze desek i płyt metodą dwukrotnego opryskania z przerwami	m2	631,251
6	TZKNBK XV 0106/01XV0 106-01		Olejowanie dwukrotne elewacji drewnianego kościoła	m2	1.163,442
7	0-		Praca podnośnika koszowego	r-g	959,898
8	Kalkulacja indywidualna		Roboty zabezpieczające i porządkowe	komplet	1